



Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.k. ul.Zjednoczenia 62a, 43-250 Pawłowice			Karta otworu geologiczno-inżynierskiego 10							Zał.Nr: 3.10											
										Wiertnica: MWG-6											
Rejon: Dz.ewid. nr 183/28 Miejscowość: Pszczyna Powiat: mnpp Województwo: śląskie			Obiekt: Projekt budowy budynków mieszkalnych Inwestor: PTBS Sp. z o.o. Wiercenie: Firma Realizacyjna "BAZET" Pawłowice Dozór geologiczny: mgr Marek Stojka					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy													
								Rzędna: 248.60 m n.p.m.													
								Skala 1 : 100		Data wiercenia: 2017-01-25											
Wiercenie	Głębokość zwiarcadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Wilgotność naturalna %	Wskaźnik plastyczności %	Granica plastyczności %	Granica płynności %	Stopień plastyczności IL	Frakcja żwirowa %	Frakcja piaskowa %	Frakcja pyłowa %	Stopień zagęszczenia ID	Warstwa geolog -inż.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Czwartorzęd Czwartorzęd Czwartorzęd		0.40	Gleba próchnicza, brązowa	GI	mw	0/0	tpl	In											I
				1.0	Pył z domieszką gliny pylastej, żółty	Π+Gπ															Ila
				2.0																	
				2.90	Pył, szary	Π	w	1/1	pl												Ilb
				3.90	Glina pylasta, szara	Gπ	mw	2/2	tpl												Ila
				4.80	Torf, brązowy	T	w														Ile
				5.60	Piasek średni przewarstwiany piaskiem drobnym, szary	Ps//Pd	nw		szg												Ilf
				8.00																	