



Elewacja wschodnia - stan projektowany

skala 1:50



PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA ELEMENTÓW ELEWACJI:

Ⓐ ściany:  - K 10100 wg wzornika kolorów KABE.
wykonać w nawiązaniu do budynku mieszkalno-usługowego

UWAGA:

Kolorystyka elewacji na rysunkach jest pogładowa.
Rzeczywiste kolory odpowiadają podanej numeracji kolorów wg wzornika kolorów KABE.
DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW INNYCH FIRM.

WYKAZ PLANOWANYCH ROBÓT:

ELEWACJA WSCHODNIA

1. Przed rozpoczęciem robót związanych z remontem elewacji należy dokładnie sprawdzić stan techniczny istniejących ścian i elementów elewacji. Usunąć słabe i odspojone fragmenty tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem. Podłoże powinno być dokładnie oczyszczone i suche. Nierówności i ubytki, po wcześniejszym zagruntowaniu powierzchni wyrównać i uzupełnić zaprawą wyrównującą.
W razie konieczności skuć uszkodzone fragmenty cegieł, a także usunąć spoiny między cegłami na głębokość 2cm. Po oczyszczeniu muru ubytki w ceglach uzupełnić zaprawą przeznaczoną do naprawy cegieł (CR43) lub brakujące elementy muru uzupełnić nowymi - z cegły pełnej. W razie konieczności przemurować fragmenty ścian. Następnie uzupełnić spoiny (zaprawą zgodnie z zaleceniami producenta).
W rejonie istniejących zarysowań ściany należy odkuć tynk, sprawdzić stan techniczny ściany konstrukcyjnej, zbadać rysę, a następnie podjąć właściwe działania naprawcze i wzmacniające mur.
Na ścianach zaprojektowano tynk silikatowy, który należy wykonać w systemie zgodnym z zaleceniami wybranego producenta tynku. Kolorystykę tynku wykonać w nawiązaniu do projektowanego koloru elewacji budynku mieszkalno-usługowego.

2. Ze względu na zły stan techniczny istniejącego dachu zaprojektowano nową drewnianą konstrukcję dachu. Nowy dach zaprojektowano jako pulpitowy o kącie nachylenia połaci dachowej wynoszącym 9° (w nawiązaniu do istniejącego dachu). Jako pokrycie dachu zaprojektowano blachę na rąbek stojący w kolorze czerwonym na pełnym deskowaniu. W związku z tym, że budynek położony jest we wschodniej granicy działki na przedłużeniu wschodniej ściany budynku ponad dachem zaprojektowano ścianę oddzielenia przeciwpożarowego. Ścianę tę, jak również wszystkie pozostałe roboty murarskie należy wykonać z zastosowaniem cegły pełnej.

3. Obróbka blacharska ściany oddzielenia przeciwpożarowego z blachy tytanowo-cynkowej.

Pozostałe roboty wykonać zgodnie z opisem technicznym niniejszego opracowania.

INWESTOR:	Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie przy ul. Piwowskiej 24	SKALA: 1 : 50
TEMAT:	REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA I ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY PIWOWARSKIEJ 24 DZIAŁKA NR 1554/28	DATA: 02.2017
PROJEKTANT:	mgr inż. Lucjan CZERWIONKA UPR. NR SLK/3989/PWOK/11	PODPIS:
TYTUŁ RYSUNKU:	BUDYNEK GOSPODARCZY ELEWACJA WSCHODNIA stan projektowany	NR RYS.: 20