


SKALA 1:500

Starosta Pszczyński






Nazwa materiału zasobu mapa zasadnicza



Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1989r.
"Prawo Godezcy 1989r. z 2008r. i z dnia 14.06.2010 nr
93 poz. 1287 z 2010r. e. pkt. 1m) rozpowszechnienie,
rozprawdzanie oraz rozpowszechnienie w zemi
rozpowszechniania (rozprawdzanie) i w zemi
wymaga pozwolenia Starosty Piszczyskiego


Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie włączonych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji branżowych.

-

-  WYMIANA NAWIERZCHNI - ETAP I - ~400 m²
-  WYMIANA NAWIERZCHNI - ETAP II - ~600 m²
-  GRANICA DZIAŁEK
-  KRAWĘŻNIK BETONOWY DROGOWY 15x30cm
-  KRAWĘŻNIK WTOPIONY NAJAZDOWY 15x22cm

– NAWIERZCHNIA UTWARDZONA – 877 m²

nawierzchnia z kostki betonowej HOLLAND gr. 8cm
podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3cm
warstwa podbudowy:
- tłuczeń stabilizowany mechanicznie gr. 25cm
warstwa odsączająca - piasek gr. 10cm
geowłóknina



INWESTOR:				Pszczynskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 43-200 PSZCZYNA, UL. JANA KILIŃSKIEGO 5a			
TEMAT:				WYMIANA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ NA DZIAŁKACH NR 1972/20 i 2182/20 PSZCZYNA, UL. KILIŃSKIEGO; DZIAŁKA NR 1972/20, 2182/20			
TYTUŁ RYSUNKU:				LOKALIZACJA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ			
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Lucjan CZERWIONKA			PODPIS:		
DATA: 01.2018		SKALA: 1:500		NR RYS.:		01	