
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont budynku mieszkalnego oraz remont budynku gospodarczego- budynek mieszkalny
ADRES INWESTYCJI : Pszczyna, ul. Katowicka 8
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : Pszczyna, ul. Katowicka 8
BRANŻA : Roboty budowlane
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	BM ROBOTY ROZBIÓRKOWE>	1	11
2	BM DACH I KOMINY - BUDYNEK GŁÓWNY>	12	28
3	BM DACH - CZEŚĆ GOSPODARCZA>	29	39
4	BM STOLARKA>	40	48
5	BM IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH (od ulicy)>	49	61
6	BM IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I DRENAŻ (od podwórza)>	62	77
7	BM ELEWACJA ZACHODNIA>	78	97
8	BM ELEWACJA WSCHODNIA>	98	120
9	BM ELEWACJA POŁUDNIOWA>	121	136
10	BM ELEWACJA PÓŁNOCNA>	137	157

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BM ROBOTY ROZBIÓRKOWE>			
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 4.4+2+2+5.6+6.3+0.7+4.5+0.7+6.2+5.23	m m	 37.630	
				RAZEM	37.630
2 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.8*4+3.2	m m	 34.400	
				RAZEM	34.400
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 31	m ² m ²	 31.000	
				RAZEM	31.000
4 d.1	KNR 4-04 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki 268.62	m ² m ²	 268.620	
				RAZEM	268.620
5 d.1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu 32.2	m ² m ²	 32.200	
				RAZEM	32.200
6 d.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 32.2	m ² m ²	 32.200	
				RAZEM	32.200
7 d.1	kalk. ind.	Zsyp systemowy do gruzu 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych - stolarki okiennej i drzwiowej bez względu na rodzaj 19	szt. szt.	 19.000	
				RAZEM	19.000
9 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 37.63*0.1*0.1+34.4*0.1*0.1+268.62*0.04+32.2*0.05+5	m ³ m ³	 18.075	
				RAZEM	18.075
10 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 18.075	m ³ m ³	 18.075	
				RAZEM	18.075
11 d.1	kalk. ind.	Oplata za wysypisko/utylizację 18.075	m ³ m ³	 18.075	
				RAZEM	18.075
2		BM DACH I KOMINY - BUDYNEK GŁÓWNY>			
12 d.2	KNR-W 2-02 0409-04	Wymiany i rozpory z tarcicy nasyczonej 0.1*0.16*1.1*4*4	m ³ m ³	 0.282	
				RAZEM	0.282
13 d.2	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - folia paroprzepuszczl-na 268.32	m ² m ²	 268.320	
				RAZEM	268.320
14 d.2	KNR AT-09 0101-01	Łaczenie - rozstaw łąt 15 cm 268.32	m ² m ²	 268.320	
				RAZEM	268.320
15 d.2	KNR K-05 0301-07	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z dachówki ceramicznej - co druga mocowana - ceramiczna Creaton Titania 268.32	m ² m ²	 268.320	
				RAZEM	268.320
16 d.2	KNR K-05 0303-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - gąsior 5.9+11+6.7	mb mb	 23.600	
				RAZEM	23.600
17 d.2	KNR K-05 0304-05	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - gąsior początkowy/koncowy 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
18 d.2	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior 23.6	m m	 23.600	
				RAZEM	23.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR K-05 d.2 0307-01	Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi 13.9+13	m m	 26.900	
				RAZEM	26.900
20	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej <rynna>(4.4+2+2+5.6+6.3+0.7+4.5+0.7+6.2)*0.4 <komin>(2.6+3.6+3.7+2.1+0.8+3.3+2.3)*0.15 <kosz>(6+6)*0.4 <skrajne>(13.9+13)*0.4	m ² m ² m ² m ²	 12.960 2.760 4.800 10.760	
				RAZEM	31.280
21	KNR K-05 d.2 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej pod rynnę 4.4+2+2+5.6+6.3+0.7+4.5+0.7+6.2	m m	 32.400	
				RAZEM	32.400
22	KNR 2-02 d.2 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej - analogia- ryn- na metalowa systemowa malowana 32.4	m m	 32.400	
				RAZEM	32.400
23	KNR 2-02 d.2 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej - analogia- rura spustowa metalowa systemowa malowana 7.8*4	m m	 31.200	
				RAZEM	31.200
24	NNRNKB d.2 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe j - montaż lejów spustowych - analogia- lej spustowy metalowy systemowy malowany 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR AT-09 d.2 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy 4.5+2+2+5.7+6.2+4.3+6.3	m m	 31.000	
				RAZEM	31.000
26	kalk. ind. d.2	Okna dachowe 90x130 wg dokumentacji 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
27	kalk. ind. d.2	Okna dachowe - analogia - wylaz 60x80 wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 d.2 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - nowa cegła klinkier (0.8+0.4+0.3+0.1+0.6+0.5+0.3)*0.8	m ³ m ³	 2.400	
				RAZEM	2.400
3		BM DACH - CZEŚĆ GOSPODARCZA>			
29	KNR AT-09 d.3 0101-01	Łacenie - rozstaw łąt 15 cm 32.3	m ² m ²	 32.300	
				RAZEM	32.300
30	KNR-W 2-02 d.3 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 32.2	m ² m ²	 32.200	
				RAZEM	32.200
31	KNR AT-09 d.3 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu 32.2	m ² m ²	 32.200	
				RAZEM	32.200
32	KNR AT-09 d.3 0101-01	Łacenie - rozstaw łąt 15 cm 32.2	m ² m ²	 32.200	
				RAZEM	32.200
33	KNR K-05 d.3 0301-07	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - co druga mocowana ceramiczna Creaton Titania 32.2	m ² m ²	 32.200	
				RAZEM	32.200
34	KNR K-05 d.3 0307-01	Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi 6.12*2	m m	 12.240	
				RAZEM	12.240
35	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 5.23*0.35*2	m ² m ²	 3.661	
				RAZEM	3.661
36	KNR K-05 d.3 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej pod rynnę 5.23	m m	 5.230	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.230
37	KNR 2-02 d.3 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej - analogia- ryn- na metalowa systemowa malowana 5.23	m m	5.230	
				RAZEM	5.230
38	KNR 2-02 d.3 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej - analogia- rura spustowa metalowa systemowa malowana 3.2	m m	3.200	
				RAZEM	3.200
39	NNRNKB d.3 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe j - montaż lejów spustowych - analogia- lej spustowy metalowy systemowy malowany 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		BM STOLARKA>			
40	KNR-W 2-02 d.4 1019-03	Okna o powierzchni 1.0-1.5 m2 - okno PCV łuk wg dokumentacji 0.6*1.71*2	m ² m ²	2.052	
				RAZEM	2.052
41	KNR-W 2-02 d.4 1019-02	Okna o powierzchni 0.6-1.0 m2 - okno PCV łuk wg dokumentacji 0.38*1.53*1	m ² m ²	0.581	
				RAZEM	0.581
42	KNR-W 2-02 d.4 1019-01	Okna o powierzchni do 0.6 m2 - okno PCV łuk wg dokumentacji 0.38*1.32*2	m ² m ²	1.003	
				RAZEM	1.003
43	KNR-W 2-02 d.4 1019-01	Okna o powierzchni do 0.6 m2 - okno PCV łuk wg dokumentacji 0.35*0.7*5	m ² m ²	1.225	
				RAZEM	1.225
44	KNR-W 2-02 d.4 1019-01	Okna o powierzchni do 0.6 m2 - okno PCV wg dokumentacji 0.4*0.6*2	m ² m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
45	KNR-W 2-02 d.4 1019-01	Okna o powierzchni do 0.6 m2 - okno PCV wg dokumentacji 0.45*1*1	m ² m ²	0.450	
				RAZEM	0.450
46	KNR-W 2-02 d.4 1019-02	Okna o powierzchni 0.6-1.0 m2 - okno PCV łuk wg dokumentacji 0.83*1.14*2	m ² m ²	1.892	
				RAZEM	1.892
47	kalk. ind. d.4	Dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych "90" wg. dokumentacji 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
48	kalk. ind. d.4	Dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych ALU przeszklonych 140-215 łuk wg. dokumentacji 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		BM IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH (od ulicy)>			
49	KNR 2-31 d.5 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - analogia - rozebranie istnie- jących nawierzchni bez względu na rodzaj 18*1.5	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
50	KNR 4-01 d.5 0102-04	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo- kości do 3.0 m w gruncie kat. I-II 18*1.5*1	m ³ m ³	27.000	
				RAZEM	27.000
51	TZKNBK VII d.5 -235	Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi 18*1.5	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
52	KNR AT-25 d.5 0104-04	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
53	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 27	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
54	KNR AT-40 d.5 0301-02	Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie - związanie i wy- równanie powierzchni 27	m ² m ²	27.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	27.000
55	KNR 0-29 d.5 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą bitumiczną grubowarstwową	m ²		
		27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
56	KNNR-W 3 d.5 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej	m ²		
		27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
57	kalk. ind. d.5	Montaż listwy zamykającej dla folii kubelkowej	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
58	KNR 2-01 d.5 0320-0501	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		27	m ³	27.000	
				RAZEM	27.000
59	KNR-W 2-01 d.5 0228-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		27	m ³	27.000	
				RAZEM	27.000
60	KNR 2-31 d.5 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie chodnika, materiał z rozbiórki	m ²		
		27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
61	KNR 4-01 d.5 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego okna piwniczne	m ³		
		1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
6		BM IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I DRENAŻ (od podwórza)>			
62	KNR 2-31 d.6 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - analogia - rozebranie istniejących nawierzchni bez względu na rodzaj	m ²		
		42.9*1.5	m ²	64.350	
				RAZEM	64.350
63	KNR 4-01 d.6 0102-04	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II	m ³		
		(10.6+10.6+17.7+2+2)*1.5*1	m ³	64.350	
				RAZEM	64.350
64	TZKNBK VII d.6 -235	Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi	m ²		
		(10.6+10.6+17.7+2+2)*1.5	m ²	64.350	
				RAZEM	64.350
65	KNR AT-25 d.6 0104-04	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna	m		
		10.6+10.6+17.7+2+2	m	42.900	
				RAZEM	42.900
66	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		64.35	m ²	64.350	
				RAZEM	64.350
67	KNR AT-40 d.6 0301-02	Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie - związanie i wyrównanie powierzchni	m ²		
		64.35	m ²	64.350	
				RAZEM	64.350
68	KNR 0-29 d.6 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą bitumiczną grubowarstwową	m ²		
		64.35	m ²	64.350	
				RAZEM	64.350
69	KNNR-W 3 d.6 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej	m ²		
		64.35	m ²	64.350	
				RAZEM	64.350
70	kalk. ind. d.6	Montaż listwy zamykającej dla folii kubelkowej	m		
		42.9	m	42.900	
				RAZEM	42.900
71	KNR 2-28 d.6 0703-03	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100 mm	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
72	KNR 9-11 d.6 0201-02	Separacja warstw gruntu geowłókninami	m ²		
		0.8*4*45	m ²	144.000	
				RAZEM	144.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	kalk. ind. d.6	Dostarczenie żwiru	m ³		
		0.6*0.6*45	m ³	16.200	
				RAZEM	16.200
74	KNR-W 2-18 d.6 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - studnia kontrolna 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
75	KNR 2-01 d.6 0320-0501	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		64.35-16.2	m ³	48.150	
				RAZEM	48.150
76	KNR-W 2-01 d.6 0228-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		48.15	m ³	48.150	
				RAZEM	48.150
77	KNR 2-31 d.6 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie chodnika, materiał z rozbiórki	m ²		
		64.35	m ²	64.350	
				RAZEM	64.350
7		BM ELEWACJA ZACHODNIA>			
78	KNR 4-01 d.7 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - założno 20%	m ²		
		122.17*0.2	m ²	24.434	
				RAZEM	24.434
79	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		24.434	m ²	24.434	
				RAZEM	24.434
80	KNR 4-01 d.7 0725-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pust-ków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		24.434	m ²	24.434	
				RAZEM	24.434
81	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		<całość>141.75	m ²	141.750	
		<stolarka>-(1.2*1.4*8+1.8*1.7*2)	m ²	-19.560	
				RAZEM	122.190
82	KNR K-04 d.7 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach - wzmocnienie i wyrównanie pod tynk cieńkowarstwowy	m ²		
		122.19	m ²	122.190	
				RAZEM	122.190
83	KNR K-04 d.7 0108-01	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek	m ²		
		122.19-5.5	m ²	116.690	
				RAZEM	116.690
84	KNR 2-02 d.7 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi	m ²		
		5.5	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
85	kalk. ind. d.7	Opaski i czymśy okienne - czyszczenie, uzupełnienie, gruntowanie, tynkowa-nie	mb		
		(1.2+1.7)*2*8+(1.8+1.7)*2*2	mb	60.400	
				RAZEM	60.400
86	kalk. ind. d.7	Gzyms środkowy - czyszczenie, uzupełnienie, gruntowanie, tynkowanie	mb		
		18	mb	18.000	
				RAZEM	18.000
87	kalk. ind. d.7	Gzyms górny - czyszczenie, uzupełnienie, gruntowanie, tynkowanie	mb		
		18	mb	18.000	
				RAZEM	18.000
88	KNR AT-08 d.7 0109-06	Mycie powierzchni porowatej zmywarką ciśnieniową wodą gorącą - mycie ele-wacji ceglanej z dodatkiem detergetów	m ²		
		1.4	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
89	KNR-W 4-01 d.7 0736-04	Wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów z cegły ceramicznej	m ²		
		1.4	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
90	KNR 2-04 d.7 0601-01	Spoinowanie murów	m ²		
		1.4	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91	KNR AT-26 d.7 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie Krotność = 2 1.4	m ² m ²	 1.400	
				RAZEM	1.400
92	kalk. ind. d.7	Osadzenie podokienników zewnętrznych wg dokumentacji 1.4*8+1.8*2	mb mb	 14.800	
				RAZEM	14.800
93	NNRNKB d.7 202 1621a-05	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne 140	m ² m ²	 140.000	
				RAZEM	140.000
94	kalk. ind. d.7	Praca rusztowań 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
95	KNR 4-01 d.7 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 24.343*0.03	m ³ m ³	 0.730	
				RAZEM	0.730
96	KNR 4-01 d.7 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 0.73	m ³ m ³	 0.730	
				RAZEM	0.730
97	kalk. ind. d.7	Oplata za wysypisko/utylizację 0.73	m ³ m ³	 0.730	
				RAZEM	0.730
8		BM ELEWACJA WSCHODNIA>			
98	KNR 4-01 d.8 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - założono 20% 167.322*0.2	m ² m ²	 33.464	
				RAZEM	33.464
99	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe 33.464	m ² m ²	 33.464	
				RAZEM	33.464
100	KNR 4-01 d.8 0725-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pusta- ków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 33.464	m ² m ²	 33.464	
				RAZEM	33.464
101	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe <całość>167.93 <węłgarki>(0.9+1.8+1.8)*0.2*8+(0.6+1.17+1.17)*0.2*2+(1.4+2.1+2.1)*0.2*1 <stolarka>-(0.9*1.8*8+0.6*1.2*2+1.4*2.1)	m ² m ² m ² m ²	 167.930 9.496 -17.340	
				RAZEM	160.086
102	KNR K-04 d.8 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach - wzmocnienie i wyrównanie pod tynk cieńkowarstwowy <całość>167.93 <stolarka>-(0.9*1.8*8+0.6*1.17*2+1.4*2.1)	m ² m ² m ²	 167.930 -17.304	
				RAZEM	150.626
103	KNR K-04 d.8 0103-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach - wzmocnienie i wyrównanie pod tynk cieńkowarstwowy 17.304	m ² m ²	 17.304	
				RAZEM	17.304
104	KNR K-04 d.8 0108-01	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek 150.626+17.304-13.44	m ² m ²	 154.490	
				RAZEM	154.490
105	KNR 2-02 d.8 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 13.44	m ² m ²	 13.440	
				RAZEM	13.440
106	kalk. ind. d.8	Gzyms środkowy - czyszczenie, uzupełnienie, gruntowanie, tynkowanie 5.7+4.5	mb mb	 10.200	
				RAZEM	10.200
107	kalk. ind. d.8	Gzyms pośredni - czyszczenie, uzupełnienie, gruntowanie, tynkowanie 3.8	mb mb	 3.800	
				RAZEM	3.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108	kalk. ind. d.8	Gzyms górny - czyszczenie, uzupełnienie, gruntowanie, tynkowanie	mb		
		6.1+5.1+5.1+4.9	mb	21.200	
				RAZEM	21.200
109	KNR AT-08 d.8 0109-06	Mycie powierzchni porowatej zmywarką ciśnieniową wodą gorącą - mycie elewacji ceglanej z dodatkiem detergetów	m ²		
		0.7	m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
110	KNR-W 4-01 d.8 0736-04	Wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów z cegły ceramicznej	m ²		
		0.7	m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
111	KNR 2-04 d.8 0601-01	Spoinowanie murów	m ²		
		0.7	m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
112	KNR AT-26 d.8 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie	m ²		
		Krotność = 2	m ²	0.700	
		0.7			
				RAZEM	0.700
113	kalk. ind. d.8	Osadzenie podokienników zewnętrznych wg dokumentacji	mb		
		0.9*8+0.6*2+0.3*8	mb	10.800	
				RAZEM	10.800
114	kalk. ind. d.8	Wykonanie daszka drewnianego nad wejściem wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
115	NNRNKB d.8 202 1621a-05	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne	m ²		
		170	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
116	kalk. ind. d.8	Renowacja schodów zewnętrznych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
117	kalk. ind. d.8	Praca rusztowań	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNR 4-01 d.8 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		33.464*0.03	m ³	1.004	
				RAZEM	1.004
119	KNR 4-01 d.8 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	1.004	
		1.004			
				RAZEM	1.004
120	kalk. ind. d.8	Oplata za wysypisko/utylizację	m ³		
		1.004	m ³	1.004	
				RAZEM	1.004
9		BM ELEWACJA POŁUDNIOWA>			
121	KNR 4-01 d.9 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - założno 15%	m ²		
		91.72*0.15	m ²	13.758	
				RAZEM	13.758
122	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
		13.758	m ²	13.758	
				RAZEM	13.758
123	KNR 4-01 d.9 0725-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		13.758	m ²	13.758	
				RAZEM	13.758
124	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
		<całość>107.73	m ²	107.730	
		<stolarka>-(1.3*2.1*2+1.5*1.7*2)	m ²	-10.560	
				RAZEM	97.170
125	KNR K-04 d.9 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach - wzmocnienie i wyrównanie pod tynk cieńkowarstwowy	m ²		
		<całość>107.73	m ²	107.730	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<stolarka>-10.56	m ²	-10.560	
				RAZEM	97.170
126	KNR K-04 d.9 0108-01	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek	m ²		
		97.17-7.75	m ²	89.420	
				RAZEM	89.420
127	KNR 2-02 d.9 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi	m ²		
		7.75	m ²	7.750	
				RAZEM	7.750
128	kalk. ind. d.9	Gzyms środkowy - czyszczenie, uzupełnienie, gruntowanie, tynkowanie	mb		
		5.7+4.5	mb	10.200	
				RAZEM	10.200
129	kalk. ind. d.9	Gzyms górny - czyszczenie, uzupełnienie, gruntowanie, tynkowanie	mb		
		6.6+6.6+2.3+1	mb	16.500	
				RAZEM	16.500
130	KNR AT-31 d.9 0707-06	Montaż profili elewacyjnych - opaska okienna - prefabrykowany profil styropianowy z tynkowaniem	m		
		(1.3+2.1)*2*4+(1.5+1.7)*2*2	m	40.000	
				RAZEM	40.000
131	kalk. ind. d.9	Osadzenie podokienników zewnętrznych wg dokumentacji	mb		
		1.4*4+1.5*2	mb	8.600	
				RAZEM	8.600
132	NNRNKB d.9 202 1621a-05	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne	m ²		
		108	m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
133	kalk. ind. d.9	Praca rusztowań	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
134	KNR 4-01 d.9 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		13.758*0.03	m ³	0.413	
				RAZEM	0.413
135	KNR 4-01 d.9 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	0.413	
		0.413		RAZEM	0.413
136	kalk. ind. d.9	Oplata za wysypisko/utylizację	m ³		
		0.413	m ³	0.413	
				RAZEM	0.413
10		BM ELEWACJA PÓŁNOCNA>			
137	KNR 4-01 d.10 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - założno 15%	m ²		
		91.72*0.15	m ²	13.758	
				RAZEM	13.758
138	NNRNKB d.10 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
		13.758	m ²	13.758	
				RAZEM	13.758
139	KNR 4-01 d.10 0725-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pusta- ków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		13.758	m ²	13.758	
				RAZEM	13.758
140	NNRNKB d.10 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
		<całość>116.68	m ²	116.680	
		<stolarka>-(1.4*1.7*2+1*0.9*2)	m ²	-6.560	
		<wegarki>(1+0.9+1)*2*0.2	m ²	1.160	
				RAZEM	111.280
141	KNR K-04 d.10 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach - wzmocnienie i wyrównanie pod tynk cieńkowarstwowy	m ²		
		<całość>116.68	m ²	116.680	
		<stolarka>-6.56	m ²	-6.560	
				RAZEM	110.120
142	KNR K-04 d.10 0103-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach - wzmocnienie i wyrównanie pod tynk cieńkowarstwowy	m ²		
		1.16	m ²	1.160	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.160
143	KNR K-04 d.10 0108-01	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek 110.12+1.16-5.5	m ² m ²	 105.780	
				RAZEM	105.780
144	KNR 2-02 d.10 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 5.5	m ² m ²	 5.500	
				RAZEM	5.500
145	kalk. ind. d.10	Gzyms środkowy - czyszczenie, uzupełnienie, gruntowanie, tynkowanie 4.1+5.4	mb mb	 9.500	
				RAZEM	9.500
146	kalk. ind. d.10	Gzyms górny - czyszczenie, uzupełnienie, gruntowanie, tynkowanie 2.3+6.2+6.2+0.6	mb mb	 15.300	
				RAZEM	15.300
147	KNR AT-31 d.10 0707-06	Montaż profili elewacyjnych - opaska okienna - prefabrykowany profil styropianowy z tynkowaniem (2.1+1.4)*2*2+(1.4+1.7)*2*2	m m	 26.400	
				RAZEM	26.400
148	KNR AT-08 d.10 0109-06	Mycie powierzchni porowatej zmywarką ciśnieniową wodą gorącą - mycie elewacji ceglanej z dodatkiem detergetów 1.4	m ² m ²	 1.400	
				RAZEM	1.400
149	KNR-W 4-01 d.10 0736-04	Wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów z cegły ceramicznej 1.4	m ² m ²	 1.400	
				RAZEM	1.400
150	KNR 2-04 d.10 0601-01	Spoinowanie murów 1.4	m ² m ²	 1.400	
				RAZEM	1.400
151	KNR AT-26 d.10 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie Krotność = 2 117	m ² m ²	 117.000	
				RAZEM	117.000
152	kalk. ind. d.10	Osadzenie podokienników zewnętrznych wg dokumentacji 1.4*2+1.4*2+0.9*2	mb mb	 7.400	
				RAZEM	7.400
153	NNRNKB d.10 202 1621a-05	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne 117	m ² m ²	 117.000	
				RAZEM	117.000
154	kalk. ind. d.10	Praca rusztowań 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
155	KNR 4-01 d.10 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 13.758*0.03	m ³ m ³	 0.413	
				RAZEM	0.413
156	KNR 4-01 d.10 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 0.413	m ³ m ³	 0.413	
				RAZEM	0.413
157	kalk. ind. d.10	Oplata za wysypisko/utylizację 0.413	m ³ m ³	 0.413	
				RAZEM	0.413